

Έργο: ΑΝΟΡΥΞΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
"ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΕΣ" (Α.Μ. 4/20)

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Κωδικός άρθρου	Περιγραφή	Α.Τ.	Κωδικ αναθ	Μονάδ μέτρ	Ποσό-τητα	Τιμή Μονάδας €	Δαπάνη €	
								Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ							
1	NAYΔΡ 3.15.01	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη	001	ΥΔΡ 6065	m3	75	1,24	93,00	
2	NAYΔΡ 15.16.01	Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm	002	ΥΔΡ 7118.1	τεμ.	1	309,00	309,00	
3	NAYΔΡ 15.17.01	Μετακίνηση γεωτρυπάνου των 146 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση γεωτρυπάνου των 146 mm	003	ΥΔΡ 7119.1	τεμ.	1	51,50	51,50	
4	NAYΔΡ 15.20	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2" (D450 mm) σε μαλακά πετρώματα	004	ΥΔΡ 7122	m	100	36,10	3.610,00	
							Αθροισμα	4.063,50	4.063,50
		ΟΜΑΔΑ Β: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ							
1	NAYΔΡ 15.03	Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου 'πομόνας'	005	ΥΔΡ 7103	h	20	30,90	618,00	
2	NAYΔΡ 15.04	Δοκιμαστική άντληση νερού από γεώτρηση με συσκευή εμφυσήσεως αέρα	006	ΥΔΡ 7104	h	10	15,50	155,00	
3	NAYΔΡ 15.12	Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας, Φ 1 1/2" υδρογεωτρήσεως.	007	ΥΔΡ 7113	m	100	7,70	770,00	
4	NAYΔΡ 15.14	Χαλικοφίλτρο υδρογεωτρήσεως	008	ΥΔΡ 7115	m3	14	46,40	649,60	
5	NAYΔΡ 15.18.01	Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου 'πομόνας' έως Φ 20" και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση 'πομόνας' έως Φ 20"	009	ΥΔΡ 7120.1	τεμ.	1	51,50	51,50	
6	NAYΔΡ 15.18.02	Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου 'πομόνας' έως Φ 20" και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας Εκφόρτωση και εγκατάσταση 'πομόνας' έως Φ 20"	010	ΥΔΡ 7120.2	τεμ.	1	82,00	82,00	
7	NAYΔΡ 15.19.01	Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και JET). Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	011	ΥΔΡ 7121.1	τεμ.	1	51,50	51,50	
8	NAYΔΡ 15.19.02	Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και JET). Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	012	ΥΔΡ 7121.2	τεμ.	1	82,00	82,00	
9	NAYΔΡ 15.25	Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 10" (D 250 mm) πάχους 6 mm	013	ΥΔΡ 7127	m	80	51,50	4.120,00	
		σε μεταφορά						0,00	10.643,10

Α/Α	Κωδικός άρθρου	Περιγραφή	Α.Τ.	Κωδικ αναθ	Μονάδ μέτρ	Ποσό-τητα	Τιμή Μονάδας €	Δαπάνη €	
								Μερική	Ολική
10	ΝΑΥΔΡ 15.26	από μεταφορά Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Φ10" πάχους 6 mm	014	ΥΔΡ 7128	m	20	57,00 Αθροισμα	0,00	10.643,10
								1.140,00	
								7.719,60	7.719,60
		Γενικό άθροισμα δαπανών							11.783,10
		Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%							2.120,96
		Σύνολο							13.904,06
		Απρόβλεπτα 15%							2.085,61
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ							15.989,67
		Πρόβλεψη αναθεώρησης							139,36
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (Χωρίς ΦΠΑ)							16.129,03
		Δαπάνη ΦΠΑ24%							3.870,97
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (Με ΦΠΑ)							20.000,00

ΜΟΥΖΑΚΙ 20/5/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 20/5/2020
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΑΒΑΡΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΦΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ