



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ
ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»

CPV 45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες

(Α.Μ. 14/15)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα αποτελεί ανασύνταξη της **Α.Μ. 14/15** μελέτης, η οποία κατέστη απαραίτητη, λόγω αλλαγής του ποσοστού Φ.Π.Α. από 23% σε 24% και της αριθ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/4-5-2017(Β'1746) απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».

Με το παρόν έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την διάνοιξη – διαμόρφωση της οδού Δελφών στη διασταύρωση της με την οδό Καραϊσκάκη.

Για την υλοποίηση των εργασιών θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

1. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες.
2. Καθαιρέσεις οπλισμένων σκυροδεμάτων, αποξηλώσεις περιφράξεων καθώς και κόψιμο/εκρίζωση δένδρων όπου απαιτηθεί.
3. Κατασκευή επιχώματος από υλικό λατομείου ή δανειοθαλάμου.
4. Κατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου πάχους 0,15μ. στις θέσεις διαμόρφωσης πεζοδρομίων.
5. Κατασκευή βάσης έδρασης του πεζοδρομίου από σκυρόδεμα C12/15, πάχους 0,10μ. οπλισμένη με δομικό πλέγμα B500C οπής 0,15X0,15μ.
6. Κατασκευή πρόχυτων κρασπέδων, συμπεριλαμβανομένης και της έδρασης αυτών από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
7. Κατασκευή σωληνωτού οχετού.
8. Τοποθέτηση σωλήνων προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος διατομής Φ63.

Περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες για την κατασκευή του έργου θα δοθούν επί τόπου από τον επιβλέποντα μηχανικό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 ΕΥΡΩ η οποία προέρχεται από ΣΑΤΑ .

Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται ως εξής:

Εργασίες:	9.677,42 ΕΥΡΩ.
Φ. Π. Α: 24%	2.322,58 ΕΥΡΩ.

Μουζάκι 03 /10/18
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ